

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบ				
ประเภท	งานรื้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ตามแบบที่ อบต. กำหนด )				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโกวิท ต.เขาสามลิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบ				
แบบเลขที่.....					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น		
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘				
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	๑.๒๗๒๖	รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ประเภทงานวางระบายน้ำคอนกรีต ( ยอดยกมา )	๓๓๗,๗๘๔.๑๕	๑.๒๗๒๖	๔๒๙,๘๖๔.๑๑	
๒	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	.			
	๒.๑ ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๓๒,๘๖๔.๑๑	
	ปรับยอดเป็นเงิน			๔๓๒,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	๐ เมตร				
เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/เมตร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ( คำสั่งที่ 240/2558 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 )

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นางจิราพร ลิละศาสตร์) ปลัด อบต. เขาสามลิบ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายโยธิน คำเหมือง) นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายดำรง มะลิวัลย์) หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบ  
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้เห็นชอบราคากลางงาน  
รื้อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย  
น้ำ ๗.๗ เมตร/ปริมาณราคากลางในแนบฉบับนี้ต่อไป

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายวิษณุราช ลอยลม) หัวหน้าส่วนการศึกษา

ลงชื่อ .....  
(นางสาวโสภี ไพฑูรย์) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางสาวพรนภา จิวลักษณ์) หัวหน้าส่วนโยธา

- ทราบ, อนุมัติใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ .....  
(นายเจริญ จำสุขเลิศ)

นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาสามลิบ

## ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้าง ร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ๐.๓๐ x ๑.๐๐ จำนวน ๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่..๗.. บ้านหนองโกวิท ตำบลเขาสามลือ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

าย/งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	
๑	งานวางระบายน้ำ คสล.								
	๑.๑ งานลูกรังถมปรับพื้นที่	๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	๑.๒ งานขุดดินถมคืน	๑๒๑.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑๑,๙๗๙.๐๐	๑๑,๙๗๙.๐๐	
	๑.๓ ทราดยาบ	๙.๐๐	ลบ.ม.	๕๖๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๙๙.๐๐	๘๙๑.๐๐	๕,๙๓๑.๐๐	
	๑.๔ คอนกรีตหยาบรองกันหลุม ๑:๓:๕	๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๔๕๘.๐๐	๑๐,๒๐๖.๐๐	๓๙๘.๐๐	๒,๗๘๖.๐๐	๑๒,๙๙๒.๐๐	
	๑.๕ คอนกรีต ๑:๒:๔	๓๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๖๑.๐๐	๕๑,๔๙๑.๐๐	๔๓๖.๐๐	๑๓,๕๑๖.๐๐	๖๕,๐๐๗.๐๐	
	๑.๖ งานไม้แบบ	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๕๔๐.๐๐	๓๗,๘๘๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐	๔๕,๑๕๐.๐๐	
	- เกร้าไม้ ค้ำยัน	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	๑๐๖.๐๐	๗,๔๒๐.๐๐	๓๑,๙๒๐.๐๐	
	- ตะปู	๓๐.๐๐	ก.ก.	๓๗.๓๘	๑,๑๒๑.๔๐		-	๑,๑๒๑.๔๐	
	๑.๗ งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด ๖ มม.	๐.๙๗	ตัน	๒๕,๕๗๗.๐๐	๒๔,๗๐๗.๓๘	๓,๔๐๑.๐๐	๓,๒๘๕.๓๗	๒๗,๙๙๒.๗๕	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด ๙ มม.	๐.๐๐	ตัน	๒๔,๑๖๐.๐๐	-	๓,๔๐๑.๐๐	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	๒๓.๐๐	ก.ก.	๔๒.๐๐	๙๖๖.๐๐	-	-	๙๖๖.๐๐	
	- เหล็กแบน ขนาด ๕๐ x ๓.๐ มม. ยาว ๖ ม.	๓๒.๐๐	เส้น	๕๗๖.๐๐	๑๘,๔๓๒.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๒๔,๘๓๒.๐๐	
	- ลวดเชื่อม ๒.๖ มม.	๕๐.๐๐	กิโลกรัม	๑๓๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๖,๕๐๐.๐๐	
	- เหล็กฉาก ขนาด ๔๐ x ๔๐ x ๔.๐ มม. ยาว	๑๑๒.๐๐	เส้น	๔๘๖.๐๐	๕๔,๔๓๒.๐๐	๕๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๖๐,๐๓๒.๐๐	
	๑.๘ ค่าแรงเชื่อม ตัดเหล็ก	๑๘๒๖.๐๐	ก.ก.	-	-	๑๑.๐๐	๒๐,๐๘๖.๐๐	๒๐,๐๘๖.๐๐	
	๑.๙ งานทาสีเหล็กกันสนิมตะแกรงวางน้ำ	๑๒๗.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๔,๔๔๕.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๘๑๐.๐๐	๘,๒๕๕.๐๐	
	๑.๑๐ ท่อคอนกรีต ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม.	๖.๐๐	ท่อน	๒๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
	๑.๑๐ บ่อพัก คอนกรีต ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. พร้อมฝ	๑.๐๐	บ่อ	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	

	ปรับปรุงพื้นถนน								
	๒.๔ ปรับปรุงพื้นถนนก่อสร้าง	๑.๐๐	เหมา	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	ชนิดหินทิ้ง	๑๒๑.๐๐	ลบม	-	-	๒๐.๐๐	๒,๔๒๐.๐๐	๒,๔๒๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๒๔๖,๕๒๐.๗๘		๙๑,๒๖๓.๓๗	๓๓๗,๗๘๔.๑๕	