

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง						
ส่วนราชการ	ส่วนโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลึบ			แบบ ปร.5	
ประเภท โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.						
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลึบ						
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลเขาสามลึบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว				แบบเลขที่		
หน่วยออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลึบ						
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน	แผ่น			
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558						
ลำดับที่	รายการ		ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	Factor ภาษี	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ราคาค่างานต้นทุน		856,801.45	1.2726	1,090,365.53	
	พร้อมป้ายโครงการ					
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %		
	เงินประกันผลงานหัก	0 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %		
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,090,365.53	
สรุป					ยอดสุทธิ	1,082,348.00
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)					
ขนาดหรือพื้นที่ใช้สอย						
ราคาเฉลี่ยประมาณ						

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลึบ ที่ 607/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นางจิราพร ลีละศาสตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลึบ



กรรมการ

(นางสาวโสภี ไพฑูรย์)


ผู้อำนวยการกองคลัง



กรรมการ

(นายดำรง มะลิวัลย์)

หัวหน้าสำนักปลัด



กรรมการ

(นายวิชิตราช ลอยลม)

หัวหน้าส่วนการศึกษา



กรรมการ

(นางสาวพรนภา จิวาลักษณ์)

หัวหน้าส่วนโยธา



เห็นชอบ

(นายจรัญ ชำสุขเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลึบ



ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 420 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจัดสรร หมู่ที่ 13 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว แบบเลขที่

ฝ่ายออกแบบสำรวจปริมาณงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ

ประมาณราคาโดย นางสาวพรภา จิวลักษณ์ เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงานวัสดุ		ค่าวัสดุ ต่อ	ค่าแรง ต่อ	ราคาค่าต้นทุน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	หน่วย (บาท)	หน่วย (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	
	หมู่ที่ 13 กว้าง 5 ม. ยาว 420 ม. หน้า 0.15 ม.						
1	งานปรับเกรดทางเดิม	ตร.ม.	2,520.00	-	1.40	3,528.00	ขนาดเบา
2	งานลูกรังรองพื้นทาง ปรับระดับ	ลบ.ม.	70.56	93.98	44.65	9,781.73	
3	งานทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	131.25	537.39	37.21	75,416.25	
4	งานลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.	117.60	93.98	57.48	17,811.70	
5	งานท่อระบายน้ำ						
5.1	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	389.24	-	-	
5.2	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	739.69	-	-	
5.3	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	1,013.95	-	-	
5.4	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	1,302.14	-	-	
6	งานคอนกรีต						
6.1	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	315.00	1,639.07	-	516,307.05	
6.2	ค่าติดตั้งเครื่องผสมต่อตารางเมตร	ตร.ม.	2,100.00	-	5.36	11,256.00	
6.3	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	315.00	-	179.20	56,448.00	
6.4	ค่าขนส่งคอนกรีตในสายทาง	ลบ.ม.	315.00	-	2.70	850.69	
6.5	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	2,100.00	-	11.93	25,053.00	
6.6	ค่าบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	2,100.00	-	7.57	15,897.00	
7	งานเหล็กเสริม						
7.1	เหล็กตะแกรงไวร์เมช Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	ตร.ม.	2,100.00	30.84	5.00	75,264.00	
7.2	เหล็ก RB. 15 มม.	กก.	331.93	22.23	2.68	8,269.92	
7.3	เหล็ก RB. 19 มม.	กก.	103.03	25.23	2.68	2,875.93	
7.4	เหล็ก DB. 16 มม.	กก.	-	24.89	2.68	-	
7.5	ลวดผูกเหล็ก	กก.	17.02	42.52	-	723.89	
8	งานซีโลพีค หรือโพน	ชุด	4.20	200.00	-	840.00	
9	งานไม้แบบ						
9.1	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	420.00	-	18.53	7,782.60	
9.2	ค่าไม้แบบ	ตร.ม.	126.00	139.77	-	17,611.02	
10	งานรอยต่อคอนกรีต						
10.1	ค่าช่างแอสฟัลท์	ลิตร	60.00	31.70	-	1,902.00	
10.2	ค่าตัดและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	399.00	-	22.30	8,897.70	
10.3	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	21.00	-	13.57	284.97	
11	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	3,000.00	-	-	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>					<b>856,801.45</b>	